

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW
SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

CPV 45112720-8

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie elementów małej architektury – trzech placów zabaw na
terenie Kudowy - Zdrój

Zamawiający: gmina Kudowa Zdrój

Opracował: H. Urbanowski

data: 28.07.2017 r.

1. WSTĘP

1) Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych.

2) Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

3) Zakres robót objętych SST:

- Podano w dokumentacji projektowej dokładnie na każdy plac zabaw oddzielnie (jakie urządzenia i jakie mają spełniać warunki)

2. MATERIAŁY

1) Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- materiały mają posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne zgodne z CE i PN

2) Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

Elementy i materiały zastosowane do wykonania małej architektury trzech placów wg. Dokumentacji projektowej;

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2

5. WYKONANIE ROBÓT

1) Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.

2) Szczególne zasady wykonania robót

Montaż elementów małej architektury powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.

Ławki, kosze na śmieci, urządzenie zabawowe -montować zabetonowując w ziemi ich elementy kotwiące.

Tam gdzie są gotowe prefabrykaty fundamentowe należy wykonać wykop z ich osadzeniem, wypionowaniem i wypoziomowaniem elementów ,zasypaniem ,ubiciem i rozplanowaniem nadmiaru ziemi.

Tam gdzie należy wykonać fundamenty należy przygotować i ustawić deskowanie, przygotować i ułożyć beton. Rozdeskować oraz zatrzeć zaprawą cementową na ostro, zasypać ubić i rozplanować nadmiar ziemi.

Na gotowym fundamencie przymocować urządzenia zgodnie z instrukcją producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Należy sprawdzić stabilność i sztywność zamocowanych urządzeń. Całość odbierać zgodnie z instrukcją producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

Podstawą płatności jest ilość w sztukach elementów małej architektury.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt, 6 dały pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót w oparciu o instrukcje producenta oraz obowiązujące normy.

Opracował

H. Urbanowski